




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ  
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองขี้เหล็ก หมู่ที่ 2  
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 ม. ยาว 85 ม.หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 425 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม.  
 สถานที่ก่อสร้าง ต่อจากถนน คสล. จุดเดิม ถนนเส้นรอบหนองขี้เหล็กใหญ่สาธารณประโยชน์ ไปดอนปู่ตา บ้านหนองขี้เหล็ก หมู่ที่ 2 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด  
 ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ  
 ประมาณการเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ราคาค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานปรับแต่งระดับและบดอัดคืนทางเดิม	425.000	ตร.ม.	-	-	1.640	697.000	697.000	
2	งานโครงสร้างทางและผิวการจราจร								
	2.1 งานชั้นทรายรองพื้น	21.250	ลบ.ม.	186.920	3,972.050	99.000	2,103.750	6,075.800	
	2.2 คอนกรีต (fc' 240 ksc., cu : 28 d)	63.750	ลบ.ม.	1,866.830	119,010.413	436.000	27,795.000	146,805.413	
	2.2.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	21.420	ตัน	-	-	-	-	-	336 กก.
	2.2.2 หิน	69.488	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	1.09 ลบ.ม.
	2.2.3 ทราย	38.250	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	0.60 ลบ.ม.
	2.3 งานแบบหล่อคอนกรีต	12.750	ตร.ม.	250.000	3,187.500	133.000	1,695.750	4,883.250	
	2.4 wire mash 4 mm. ขนาด 2.5 x 50 ม. @ 0.20 x 0.20 ม.	3.400	ม้วน	3,177.570	10,803.738	500.000	1,700.000	12,503.738	
	2.5 งานเสริมเหล็ก Tie Bar DB 12 มม.	0.075	ตัน	19,230.400	1,451.511	3,401.000	256.707	1,708.218	
	2.6 งานเสริมเหล็ก Dowel Bar RB 15 มม.	0.054	ตัน	18,210.960	978.293	3,401.000	182.702	1,160.994	
	2.7 งานเสริมเหล็ก Dowel Bar RB 19 มม.	0.030	ตัน	19,659.530	591.850	3,401.000	102.387	694.237	
	2.8 เคร่ารีดแบบ	12.750	ตร.ม.	20.000	255.000	20.000	255.000	510.000	
3	โหมกั้นรอยต่อ	2.813	แผ่น	20.000	56.250	20.000	56.250	112.500	
4	แอสฟัลท์	34.000	ลิตร	20.000	680.000	20.000	680.000	1,360.000	
5	ลูกรัง ไหล่ทาง	7.650	ลบ.ม.	249.234	1,906.640	3.540	27.081	1,933.721	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				142,893.244		35,551.627	178,444.871	

ผู้ประมาณราคา   
 ( นายวิโรจน์ ไสสะอาด )

นายช่างโยธา

ผู้ตรวจสอบ

  
 ( นายสุวิชัย เทียมม่วง )

ผอ.กองช่าง